

PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL					
CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA C.I.C. - MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, SANTANDER				FECHA:	16 DE OCTUBRE DE 2015
FORMULARIO DE CANTIDADES PRECIOS					
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1 PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS					
1,1	Replanteo, control y medición de la obra	1.335,56	m2	\$ 1.294	\$ 1.728.489
Subtotal: \$				\$ 1.728.489	
2 MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,1	Excavaciones en material común (de 0.00 a 2.50 m de profundidad)	151,70	m3	\$ 19.542	\$ 2.964.491
2,2	Excavaciones en roca	1,00	m3	\$ 86.822	\$ 86.822
2,3	Conformación y compactación de rellenos comunes	61,80	m3	\$ 43.738	\$ 2.703.035
2,4	Retiro de material sobrante	151,70	m3	\$ 18.222	\$ 2.764.239
Subtotal: \$				\$ 8.518.588	
3 ESTRUCTURAS					
Concretos					
3,1	Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	48,80	m3	\$ 457.113	\$ 22.307.111
3,2	Vigas de cimentacion de 0,40x0,40 en concreto de 3000 psi	18,10	m3	\$ 457.113	\$ 8.273.744
3,3	Vigas de cimentacion de 0,30x0,30 en concreto de 3000 psi	4,75	m3	\$ 457.113	\$ 2.171.286
3,4	Vigas de cimentacion de 0,50x0,50 en concreto de 3000 psi	3,12	m3	\$ 457.113	\$ 1.426.192
3,5	Vigas de cimentacion de 0,35x0,40 en concreto de 3000 psi	5,62	m3	\$ 457.113	\$ 2.568.975
3,6	Vigas de cimentacion de 0,25x0,25 3000 psi	0,10	m3	\$ 457.113	\$ 45.711
3,7	Placa aligerada de tarima e= 0.30 m en concreto de 3000 psi	39,75	m2	\$ 148.821	\$ 5.915.618
3,8	Viga inclinada 40x40 cm graderia en concreto de 3000 psi	5,81	m3	\$ 487.113	\$ 2.830.126
3,9	Viga elevada graderia 0.20x0.60 m en concreto de 3000 psi	21,87	m3	\$ 487.113	\$ 10.653.160
3,10	Viga elevada graderia 0.20x0.40 m en concreto de 3000 psi	3,12	m3	\$ 487.113	\$ 1.519.792
3,11	Estructura graderia en concreto de 3000 psi	38,45	m3	\$ 487.113	\$ 18.729.492
3,12	Columnas 0,60x0,60 en concreto de 3000 psi	17,69	m3	\$ 487.113	\$ 8.617.028
3,13	Columnas 0,40x0,40 en concreto de 3000 psi	2,78	m3	\$ 487.113	\$ 1.354.174
3,14	Columnas 0,30x0,30 en concreto de 3000 psi	0,19	m3	\$ 487.113	\$ 92.551
3,15	Columnas 0,25x0,20 en concreto de 3000 psi	4,34	m3	\$ 487.113	\$ 2.114.070
3,16	Losa de placa de piso e= 0,08 m en concreto de 3000 psi	1.206,00	m2	\$ 43.013	\$ 51.873.918
3,17	Concreto ciclopeo en concreto de 2500 psi	19,40	m3	\$ 441.176	\$ 8.558.806
3,18	Viga confinamiento 15x20 cm en concreto de 3000 psi	1,10	m3	\$ 487.113	\$ 535.824
Acero de refuerzo					
3,19	Suministro y colocación de acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2	15.105,00	kg	\$ 3.562	\$ 53.806.108
Estructuras en ladrillo					
3,20	Mampostería en ladrillo prensado de cemento 0,15x0,20x0,40 en estampa	161,90	m²	\$ 27.669	\$ 4.479.559
Subtotal: \$				\$ 207.873.248	

FORMULARIO DE CANTIDADES PRECIOS					
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
4 OBRA BLANCA					
4,1	Cerramiento malla eslabonada Cal 10 mm (incluye tubo agua negra 2" y angulo 1"X1"X3/16") H=2.4m	198,24	m2	\$ 69.308	\$ 13.739.649
4,2	Suministro e instalacion Baranda Pasamanos h=1.10m	48,00	ml	\$ 46.870	\$ 2.249.740
4,3	Puerta metalica cal. 20 de 0.90x2m	15,00	und	\$ 178.297	\$ 2.674.458
4,4	Porton en malla de 3x2.50 m	3,00	und	\$ 788.696	\$ 2.366.088
4,5	Aparato sanitario inodoro	7,00	und	\$ 173.690	\$ 1.215.829
4,6	Aparato sanitario lavamanos	7,00	und	\$ 132.127	\$ 924.886
4,7	Aparato sanitario orinal	2,00	und	\$ 202.190	\$ 404.380
4,8	Duchas	2,00	und	\$ 46.627	\$ 93.253
4,9	Pocetas de lavatraperos (solo accesorios)	2,00	und	\$ 28.238	\$ 56.477
4,10	Division baños 1.80x1.10 m	16,00	m2	\$ 193.599	\$ 3.097.589
4,11	Ventaneria metalica 3.51 x 0.50 Cal. 18	6,00	und	\$ 211.449	\$ 1.268.696
4,12	Ventaneria metalica 1.2 x 1.50 Cal. 18	2,00	und	\$ 216.449	\$ 432.899
Subtotal: \$				\$ 28.523.943	
5 CUBIERTA Y PISOS					
	Cubierta				
5,1	Teja termoacústica	1.390,00	m2	\$ 47.077	\$ 65.437.586
5,2	Caballote teja termoacustica	34,00	ml	\$ 51.539	\$ 1.752.316
5,3	Suministro, instalación y pintura de acero de estructura metalica: incluye angulos platinas, pernos	22.604,00	kg	\$ 6.300	\$ 142.405.200
	Pisos				
5,4	Baldosa cerámica 0.20 x 0.20, blanca lisa para piso	116,40	m2	\$ 24.610	\$ 2.864.568
5,5	Enchape muro baño 0.25 x 0.25, blanca lisa, H = 1,8 mt	102,00	m2	\$ 27.834	\$ 2.839.064
Subtotal: \$				\$ 215.298.734	
6 APARATOS DEPORTIVOS					
6,1	Suminist. e Instalac. Tablero en fibra de vidrio para Cancha Baloncesto (Incluy. Marco Metálico, Aro y red)	2,00	un	\$ 1.756.760	\$ 3.513.519
6,2	Malla y apoyo de cancha de voleibol	1,00	un	\$ 395.380	\$ 395.380
6,3	Demarcación cancha multifuncional, pintura tráfico pesado	327,70	ml	\$ 2.804	\$ 918.805
Subtotal: \$				\$ 4.827.703	
7 ELECTRICO					
ACOMETIDA Y TABLERO PRINCIPAL					
7,1	Suministro e Instalación de Gabinete para equipo de medida	1,00	und	\$ 1.731.200	\$ 1.731.200
7,2	Excavación + canalización para ductos en BT	19,00	ml	\$ 42.050	\$ 798.950
7,3	Acometidas Medidor de Energia a C.I.C	19,00	ml	\$ 51.550	\$ 979.450
7,4	Canalización caja inspección a Tablero Principal	7,00	ml	\$ 62.350	\$ 436.450
7,5	Sistema puesta tierra de tablero principal	1,00	und	\$ 151.000	\$ 151.000
7,6	Caja inspeccionable BT 60X60X82cm	2,00	und	\$ 178.800	\$ 357.600
7,7	Sistema puesta a tierra medidor energia	1,00	und	\$ 170.400	\$ 170.400
REDES ELÉCTRICAS INTERNAS					
7,80	Canalizaciones internas PVC 3/4"	141,00	ml	\$ 13.500	\$ 1.903.500
7,90	Tomacorriente normal 110 V	13,00	und	\$ 69.850	\$ 908.050
7,10	Tomacorriente GFCI 110 V	4,00	und	\$ 84.300	\$ 337.200
7,11	Tomacorriente 220V	3,00	und	\$ 68.350	\$ 205.050
7,12	Tablero general de distribución	1,00	und	\$ 798.800	\$ 798.800

FORMULARIO DE CANTIDADES PRECIOS					
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
7,13	Cajas inspección 30X30C30cm con tapa removible	6,00	und	\$ 94.000	\$ 564.000

FORMULARIO DE CANTIDADES PRECIOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
LUMINARIAS DEL PROYECTO Y DUCTERÍAS					
7,14	Luminaria de OFICINA 2*32W T5	5,00	und	\$ 150.240	\$ 751.200
7,15	Luminaria tipo plafon 1*35W en Placa	17,00	und	\$ 80.240	\$ 1.364.080
7,16	Luminaria reflector 220 V 400 W T ext MH	9,00	und	\$ 287.940	\$ 2.591.460
7,17	Canalización 3/4" PVC para iluminación interna	56,00	und	\$ 9.020	\$ 505.120
7,18	Ductería EMT 3/4"	157,00	und	\$ 29.910	\$ 4.695.870
7,19	Caja Eléctrica pvc	1,00	und	\$ 29.970	\$ 29.970
7,20	Canalización EMT 3/4" + cableado sencillo 220V	56,00	und	\$ 33.755	\$ 1.890.280
REDES DE COMUNICACIONES					
7,21	Acometida de comunicaciones PVC 1"	18,00	ml	\$ 48.200	\$ 867.600
7,22	Caja de llegada de comunicaciones	1,00	gb	\$ 210.800	\$ 210.800
7,23	Cajas internas de paso 28*28 cm	1,00	und	\$ 85.800	\$ 85.800
7,24	Salida de voz y datos en pared	1,00	und	\$ 144.850	\$ 144.850
SISTEMA APANTALLAMIENTO					
7,25	Montaje e instalación sistema apantallamiento	1,00	und	\$ 10.875.000	\$ 10.875.000
ASPECTOS GENERALES					
7,26	Certificación de obra BT	1,00	gb	\$ 770.000	\$ 770.000
SUBTOTAL				\$ 34.123.680	

8,00	RED HIDRAULICA				
	Red de distribución				
8,1	Excavacion en material comun	2,90	m3	\$ 19.542	\$ 56.671
8,2	Rellenos con material comun	2,75	m3	\$ 43.738	\$ 120.281
Suministro e instalacion de tuberias y accesorios					
8,3	suministro e instalacion de tuberias pvc diametro 1" rde-21 pvc union soldada	19,40	ml	\$ 14.633	\$ 283.887
8,4	suministro e instalacion de tuberias pvc diametro 3/4 " rde-21 pvc union soldada	24,00	ml	\$ 14.342	\$ 344.200
8,5	suministro e instalacion de tuberias pvc diametro 1/2" rde-21 pvc union soldada	31,50	ml	\$ 13.975	\$ 440.213
8,6	suministro e instalación de gabinete contraincendios	2,00	und	\$ 978.000	\$ 1.956.000
8,7	Suministro e instalación de valvula siamesa	1,00	und	\$ 573.000	\$ 573.000
8,8	Rejilla metalica 0,20x1,0 marco y laminas angulo 1x1x1/4"	1,00	und	\$ 187.367	\$ 187.367
8,9	suministro e instalacion de tuberias diametro 3" sch 40	75,00	ml	\$ 43.400	\$ 3.255.000
Prueba hidráulica					
8,10	prueba hidraulica	74,90	ml	\$ 845	\$ 63.291
SUBTOTAL				\$ 7.279.908	

FORMULARIO DE CANTIDADES PRECIOS					
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
9,00	RED SANITARIA Y PLUVIAL				
	Movimiento de tierras				
9,1	Excavación en material común (de 0.00 a 2.50 m de profundidad y en zanja)	11,20	m3	\$ 19.542	\$ 218.868
9,2	Suministro, conformación y compactación de relleno en arena para cimentación de tubería	2,50	m3	\$ 50.738	\$ 126.846
9,3	Rellenos con material comun	5,00	m3	\$ 28.738	\$ 143.692
9,4	Caja inspeccionable 80X80X82cm	2,00	und	\$ 227.800	\$ 455.600
	Tuberías				
9,5	Suministro e instalación tubería pvc sanitaria D=2"	64,10	ml	\$ 18.794	\$ 1.204.717
9,6	Suministro e instalación tubería pvc pluvial D=2"	15,10	ml	\$ 15.794	\$ 238.494
9,7	Suministro e instalación de tubería pvc sanitaria D=4"	43,10	ml	\$ 22.266	\$ 959.681
9,8	Suministro e instalación de tubería pvc pluvial D=4"	86,00	ml	\$ 21.166	\$ 1.820.309
	Sistema pluvial cubierta				
9,9	Canal tipo amazonas	74,00	ml	\$ 40.533	\$ 2.999.437
9,10	Bajante plástico pavco	8,00	ml	\$ 28.720	\$ 229.758
9,11	Union canal bajante pavco	8,00	und	\$ 15.216	\$ 121.732
9,12	Codo 45 tipo amazonas pavco	16,00	und	\$ 10.816	\$ 173.063
9,13	Codo 90 tipo amazonas pavco	8,00	und	\$ 10.916	\$ 87.332
9,14	Unión bajante pavco	8,00	und	\$ 9.414	\$ 75.313
9,15	Soporte bajante tipo pavco	32,00	und	\$ 5.210	\$ 166.716
9,16	Soportes metalicos canal	24,00	und	\$ 14.925	\$ 358.193
9,17	Tapas externas de canal tipo pavco	4,00	und	\$ 12.594	\$ 50.377
	SUBTOTAL			\$ 9.430.130	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				
					\$ 517.604.424
	AIU	30%		\$	155.281.327
	ADMINISTRACIÓN	24%		\$	124.225.062
	IMPREVISTOS	1%		\$	5.176.044
	UTILIDADES	5%		\$	25.880.221
	VALOR TOTAL OBRA			\$	672.885.751
	VALOR INTERVENTORÍA	7%		\$	47.102.003
	VALOR TOTAL PROYECTO			\$	719.987.753