

				REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE CHINU DEPARTAMENTO DE CORDOBA PRESUPUESTO DE OBRA					
CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN VARIOS TRAMOS DE LA VÍA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS ANGELES Y LOMAS DE PIEDRA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA									
No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION INVIAS		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR PARCIAL	
		GEN.	PART.						
2,0	EXPLANACION, EXCAVACIONES Y RELLENOS								
2.1	210.2.2	210-13	-	Excavacion en material comun de la explanacion y canales	M3	5.271,05	\$ 9.200,0	\$ 48.493.672,60	
2.3	610.1	610-13	-	Rellenos con material comun de excavacion	M3	244,39	\$ 9.581	\$ 2.341.475,40	
2.4	900.2	900-13	-	Cargue y transporte de material proveniente de la excavacion de la explanacion para distancias mayores de mil metros (1000 m), al sitio aprobado por interventoria (5 km)	M3-KM	25.159,10	\$ 1.390	\$ 34.971.149,00	
2.5	600.1.1	600-13	-	Excavaciones manuales varias sin clasificar para riostras (incluye retiro de sobrantes y transporte hasta sitio aprobado por interventoria)	M3	126,56	\$ 17.600	\$ 2.227.368,00	
3,0	SUBTOTAL EXPLANACIÓN								\$ 88.033.665,00
SUB-BASE									
3.1	320.3	320-13	-	Sub Base granular para placa huella	M3	1.791,42	\$ 125.170	\$ 224.232.083,29	
4,0	SUBTOTAL SUB-BASE								\$ 224.232.083,29
CONCRETOS									
4.1	630.4	630-13	-	Concreto con modulo de rotura equivalente a un concreto de 21 Mpa (3000 psi), para conformacion de placas huella, e=0,15 mts	M3	642,09	\$ 508.639	\$ 326.590.146,26	
4.2	330.1P		630.1P	Concreto clase G ciclopeo compuesto por 60% de concreto simple de 21 Mpa y 40% como máximo de agregado ciclopeo	M3	692,75	\$ 362.116	\$ 250.856.927,24	
4.3	630.2	630-13	-	Concreto Clase D (21 Mpa) para vigas riostras	M3	271,13	\$ 508.639	\$ 137.906.274,79	
4.4	671.3	671-13	-	Cuneta de Concreto Vacuada In Situ, incluye la conformacion de la superficie de apoyo, 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo	M3	672,09	\$ 508.639	\$ 341.849.947,46	
4.5	671.3	671-13	-	Cuneta de Concreto Vacuada In Situ para alivaderos, incluye la conformacion de la superficie de apoyo, 21 Mpa. Incluye acero de refuerzo.	M3	14,56	\$ 508.639	\$ 7.405.783,84	
5,0	SUBTOTAL CONCRETOS								\$ 1.064.608.079,62
ACEROS									
5.1	640.1	640-13	-	Acero de refuerzo para placas huella, cunetas y vigas riostra, Fy = 420Mpa	KG	97.872,49	\$ 5.928	\$ 580.188.091,32	
6,0	SUBTOTAL ACEROS								\$ 580.188.091,32
SEÑALIZACION VERTICAL DE TRANSITO									
6.1	710.1	710-13	-	Señalización de la vía. Incluye señales tipo pare y/o la señalizacion necesaria indicada por la interventoria	UND	10,00	\$ 432.481	\$ 4.324.810,00	
SUBTOTAL SEÑALIZACION								\$ 4.324.810,00	
SUBTOTAL									\$ 1.961.387.729
ADMINISTRACION						24,00%		\$ 470.733.055	
IMPREVISTO						2,00%		\$ 39.227.755	
UTILIDAD						4,00%		\$ 78.455.509	
PGIO								\$ 39.817.000	
TOTAL OBRAS FISICAS						TOTAL OBRAS FISICAS	30,00%	\$ 588.416.319	
INTERVENTORIA								\$ 2.589.621.048	
								\$ 0,00	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO								\$ 2.589.621.048	

Juan E. Marrugo

JUAN ELIAS MARRUGO HERAZO
 R/L CONSORCIO VIAL LOS ANGELES Y LOMAS DE PIEDRA CHINÚ SIGLO XXI
 PROPONENTE