

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO					
ÍTEM	CAPITULOS Y ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos	M2	130,38	\$ 8.905,00	\$ 1.161.034,00
1.2	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EN CONCRETO manual, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye , retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechable Desvió De Fuente De Agua, Utilizando Costales Llenos En Tierra, Material De Afirmado O Rocas, De Tal Forma Que Permita La Realización De Los Trabajos De Una Forma Segura, Cargue Transporte, Botada Y/O Recuperación De Los Materiales Aprovechables O Su Transporte Hasta El Sitio Que Indique La Interventoría	m3	71,53	\$ 157.964,00	\$ 11.299.165,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, bajo cualquier grado de humedad con bolas de roca de hasta 0.35 m³, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la interventoría, Medido in situ. Incluye cargue, transporte y botada de material proveniente de la excavación en botaderos oficiales autorizados para el proyecto.	M3	30,21	\$ 51.403,00	\$ 1.552.885,00
2.2	Excavación Manual Para Caisson H=0.00-8.50 M Profundidad Con Diámetro Exterior De 1,40m, En Material Heterogéneo, Con Piedras De Hasta 0.05 M³. , Formaleta En Madera Común, Molinete, Motobomba, Extracción Del Material Del Caisson Y Acarreo Interno De Materiales, Cargue, Transporte Y Botada Del Material Proveniente De La Excavación En Botaderos Oficiales O Donde Lo Indique La Interventoría Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Construcción. Su Medida Sera En Sitio.	M3	48,25	\$ 77.778,00	\$ 3.752.789,00
2.3	Excavación Manual Húmeda Para Caisson H=0.00-8.50 M E Profundidad Con Diámetro Exterior De 1,40m, En Material Heterogéneo, Con Piedras De Hasta 0.05 M³. Incluye, Pozo Piloto De Bombeo, Formaleta En Madera Común, Molinete, Motobomba, Extracción Del Material Del Caisson Y Acarreo Interno De Materiales, Cargue, Transporte Y Botada Del Material Proveniente De La Excavación En Botaderos Oficiales O Donde Lo Indique La Interventoría Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Construcción. Su Medida Sera En Sitio.	M3	12,06	\$ 105.954,00	\$ 1.277.805,00
2.4	Suministro, transporte y colocación SUBBASE GRANULAR CLASE C, incluye reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del Proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado	M3	94,50	\$ 194.471,00	\$ 18.377.510,00
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO				
3.1	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado fy= 420 mpa-60000 psi, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	13.745,44	\$ 9.747,00	\$ 133.976.804,00
3.2	Construcción De Anillo Perimetral De Concreto Armado Para La Contención De Tierras Durante La Ejecución De Caisson, Realizado Con Concreto f'c=210 Kg/Cm² (21 Mpa), Clase De Exposición F0 S0 P0 C0, Tamaño Máximo Del Agregado 12.5 Mm, Manejabilidad Blanda, Fabricado En Obra Con Aditivo Hidrófugo Y Fibras Metálicas De Refuerzo Tipo Dramix 15 Kg/M3	M3	18,59	\$ 1.348.437,00	\$ 25.067.444,00
3.3	Construcción caisson en concreto de resistencia 28 mpa (c), con adición de aditivo super plastificante 400 gr/m3,incluye el suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	M3	39,82	\$ 999.374,00	\$ 39.795.073,00
3.4	Construcción De Zapatas En Concreto De Resistencia 28 Mpa (C). Con Adición De Aditivo Super Plastificante 400 Gr/M3, Incluye El Suministro, Transporte Y Colocación Del Concreto, Formaleta Metálica O En Supert De 18 Mm, Mano De Obra, Vibrado, Protección Y Curado, Para Estructuras De Acuerdo Con Las Diferentes Dimensiones Establecidas En Los Planos Y Diseños. No Incluye Refuerzo.	M3	23,85	\$ 1.042.729,00	\$ 24.869.087,00
3.5	Construcción de placas, vigas, muros de respaldo en CONCRETO DE RESISTENCIA 28 mpa (C), Incluye El Suministro, Transporte Y Colocación Del Concreto, Mano De Obra, Vibrado, Protección Y Curado, Para Estructuras De Acuerdo Con Las Diferentes Dimensiones Establecidas En Los Planos Y Diseños. No Incluye Refuerzo.	M3	65,94	\$ 1.333.020,00	\$ 87.899.339,00
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE APOYO EN NEOPRENO 0.50x0.40x0.05 M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	\$ 1.252.486,00	\$ 5.009.944,00
3.7	Fabricación, transporte y montaje de estructura metálica en acero estructural para baranda. Incluye perfiles, anclajes, platinas, pintura para barandas d=3" y todo lo necesario para correcta instalación y funcionamiento según diseño	ML	36,00	\$ 692.283,00	\$ 24.922.188,00
3.8	Suministro, transporte e instalación de pasadores sísmicos 1", incluye neopreno y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	UND	4,00	\$ 339.205,00	\$ 1.356.820,00
VALOR TOTAL COSTO OBRA					\$ 380.317.887,00
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL COVID-19					\$ 14.791.841,00
PMA					\$ 8.529.600,00
VALOR TOTAL OBRA					\$ 395.109.728,00
				ADMINISTRACIÓN	25,00%
				UTILIDAD	5,00%
				TOTAL A.U	30,00%