

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos	M2	130.38

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
EQUIPO DE TOPOGRAFIA			100,000.00	0.005	500.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR				5.00%	301.00
SUBTOTAL \$					801.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PINTURA Y ESTACAS	GLB	1.00	29.00	29.00
				-
				-
				-
SUBTOTAL \$				29.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CADENERO 1	63,436.00	165.06%	104,707.00	0.017	1,755.52
CADENERO 2	42,291.00	165.06%	69,806.00	0.017	1,170.37
TOPOGRAFO	94,638.00	163.47%	154,705.00	0.020	3,094.10
SUBTOTAL \$					6,020.00

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO \$

6,850.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25.00%	1,712.50
UTILIDAD	5.00%	342.50
SUBTOTAL \$		2,055.00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$

8,905.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.2	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EN CONCRETO manual, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye , retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechable Desvió De Fuente De Agua, Utilizando Costales Llenos En Tierra, Material De Afirmado O Rocas, De Tal Forma Que Permita La Realización De Los Trabajos De Una Forma Segura, Cargue Transporte, Botada Y/O Recuperación De Los Materiales Aprovechables O Su Transporte Hasta El Sitio Que Indique La Interventoría	m3	71.53

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 138 HP, BALDE DE 1,5 M3.			225,000.00	0.020	4,500.00
COMPRESOR 120 HP, CON MARTILLO			106,000.00	0.020	2,120.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR				5.00%	2,363.85
SUBTOTAL \$					8,984.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Costales en fibra	UNIDAD	150.00	300.00	45,000.00
				-
				-
SUBTOTAL \$				45,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION	1.00	15.00	15.00	1,350.00	20,250.00
SUBTOTAL \$					20,250.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBrero (2)	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.169	23,638.65
OFICIAL	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.169	23,638.65
SUBTOTAL \$					47,277.00
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO \$					121,511.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25.00%	30,377.75
UTILIDAD	5.00%	6,075.55
SUBTOTAL \$		36,453.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$		157,964.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, bajo cualquier grado de humedad con bolas de roca de hasta 0.35 m³, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la interventoría, Medido in situ. Incluye cargue, transporte y botada de material proveniente de la excavación en botaderos oficiales autorizados para el proyecto.	M3	30.21

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
COMPRESOR 120 HP, CON MARTILLO			106,000.00	0.014	1,484.00
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA, POTENCIA 138 HP, BALDE DE 1,5 M3.			225,000.00	0.014	3,150.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR				5.00%	56.00
SUBTOTAL \$					4,690.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
EXPLOTACIÓN Y/O DISPOSICION DE MATERIALES	M3	1.30	5,700.00	7,410.00
				-
SUBTOTAL \$				7,410.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION	1.30	15.00	19.50	1,350.00	26,325.00
SUBTOTAL \$					26,325.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBrero (2)	84,582.00	165.00%	139,560.30	0.004	558.24
OFICIAL	84,582.00	165.00%	139,560.30	0.004	558.24
SUBTOTAL \$					1,116.00

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO \$

39,541.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25.00%	9,885.25
UTILIDAD	5.00%	1,977.05
SUBTOTAL \$		11,862.00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$

51,403.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.2	Excavación Manual Para Caisson H=0.00-8.50 M Profundidad Con Diámetro Exterior De 1,40m, En Material Heterogéneo, Con Piedras De Hasta 0.05 M³. , Formaleta En Madera Común, Molinete, Motobomba, Extracción Del Material Del Caisson Y Acarreo Interno De Materiales, Cargue, Transporte Y Botada Del Material Proveniente De La Excavación En Botaderos Oficiales O Donde Lo Indique La Interventoría Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Construcción. Su Medida Sera En Sitio.	M3	48.25

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR				5.00%	1,242.55
SUBTOTAL \$					1,243.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
EXPLOTACIÓN Y/O DISPOSICION DE MATERIALES	M3	1.30	5,700.00	7,410.00
				-
SUBTOTAL \$				7,410.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION	1.30	15.00	19.50	1,350.00	26,325.00
SUBTOTAL \$					26,325.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBRERO (2)	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.089	12,425.38
OFICIAL	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.089	12,425.38
SUBTOTAL \$					24,851.00

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO \$

59,829.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25.00%	14,957.25
UTILIDAD	5.00%	2,991.45
SUBTOTAL \$		17,949.00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$

77,778.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.3	Excavación Manual Húmeda Para Caisson H=0.00-8.50 M E Profundidad Con Diámetro Exterior De 1,40m, En Material Heterogéneo, Con Piedras De Hasta 0.05 M³. Incluye, Pozo Piloto De Bombeo, Formaleta En Madera Común, Molinete, Motobomba, Extracción Del Material Del Caisson Y Acarreo Interno De Materiales, Cargue, Transporte Y Botada Del Material Proveniente De La Excavación En Botaderos Oficiales O Donde Lo Indique La Interventoría Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Construcción. Su Medida Sera En Sitio.	M3	12.06

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
MOTOBOMBA 3"			40,000.00	0.300	12,000.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR				5.00%	1,703.25
SUBTOTAL \$					13,703.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
EXPLOTACIÓN Y/O DISPOSICION DE MATERIALES	M3	1.30	5,700.00	7,410.00
SUBTOTAL \$				7,410.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION	1.30	15.00	19.50	1,350.00	26,325.00
SUBTOTAL \$					26,325.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBrero (2)	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.122	17,032.55
OFICIAL	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.122	17,032.55
SUBTOTAL \$					34,065.00

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO \$

81,503.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	25.00%	20,375.75
UTILIDAD	5.00%	4,075.15
SUBTOTAL \$		24,451.00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$

105,954.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.4	Suministro, transporte y colocación SUBBASE GRANULAR CLASE C, incluye reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del Proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado	M3	94.50

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (CANGURO)			15,000.00	0.800	12,000.00
					-
					-
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR				5.00%	1,512.75
SUBTOTAL \$					13,513.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LT	25.00	60.00	1,500.00
MATERIAL DE SUB BASE CBR=40%	M3	1.30	60,000.00	78,000.00
				-
				-
				-
				-
SUBTOTAL \$				79,500.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE MATERIAL DE SUB BASE	1.30	15.00	19.50	1,350.00	26,325.00
SUBTOTAL \$					26,325.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBrero (2)	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.108	15,127.48
OFICIAL	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.108	15,127.48
SUBTOTAL \$					30,255.00

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO \$

149,593.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25.00%	37,398.25
UTILIDAD	5.00%	7,479.65
SUBTOTAL \$		44,878.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$		194,471.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.1	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado fy= 420 mpa-60000 psi, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	M3	13,745.44

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CIZALLA MANUAL DE 90 CM.			1,400.00	0.030	42.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR				5.00%	80.00
SUBTOTAL \$					122.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ACERO PDR-60	KG	1.05	5,300.00	5,565.00
ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE	KG	0.03	7,000.00	210.00
				-
				-
				-
SUBTOTAL \$				5,775.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBRERO	42,291.00	165.06%	69,805.52	0.008	533.81
OFICIAL	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.008	1,067.63
SUBTOTAL \$					1,601.00

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO \$

7,498.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25.00%	1,874.50
UTILIDAD	5.00%	374.90
SUBTOTAL \$		2,249.00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$

9,747.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.2	Construcción De Anillo Perimetral De Concreto Armado Para La Contención De Tierras Durante La Ejecución De Caisson, Realizado Con Concreto f'c=210 Kg/Cm² (21 Mpa), Clase De Exposición F0 S0 P0 C0, Tamaño Máximo Del Agregado 12.5 Mm, Manejabilidad Blanda, Fabricado En Obra Con Aditivo Hidrófugo Y Fibras Metálicas De Refuerzo Tipo Dramix 15 Kg/M3	M3	18.59

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
FORMALETA (CONCRETOS CLASE D,E, F Y G)			7,250.00	6.500	47,125.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR				5.00%	15,496.85
SUBTOTAL \$					62,622.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SEPARADOR HOMOLOGADO PARA CAISSONS	UND	5.00	190.00	950.00
FIBRAS DE ACERO PARA REFUERZO DRAMIX O SIMILAR 15 KgM3	KG	15.00	12,350.00	185,250.00
CONCRETO f'c=210 Kg/cm² (21 MPa), CLASE DE EXPOSICIÓN F0 S0 P0 C0, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 12,5 MM, MANEJABILIDAD BLANDA, FABRICADO EN OBRA CON ADITIVO HIDRÓFUGO, SEGÚN NSR-10 Y ACI 318	M3	1.10	435,000.00	478,500.00
				-
				-
				-
SUBTOTAL \$				664,700.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBRAERO (4)	169,164.00	165.06%	279,222.10	0.740	206,624.35
OFICIAL	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.740	103,312.18
SUBTOTAL \$					309,937.00

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO \$

1,037,259.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25.00%	259,314.75
UTILIDAD	5.00%	51,862.95
SUBTOTAL \$		311,178.00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$

1,348,437.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.3	Construcción caisson en concreto de resistencia 28 mpa (c), con adición de aditivo super plastificante 400 gr/m3, incluye el suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	M3	39.82

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ASERSOR MANUAL			1,950.00	0.500	975.00
VIBRADOR DE CONCRETO, MOTOR DE 3 HP A 18.000 RPM MANGUERAS DE 4 MT			9,550.00	0.500	4,775.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR				5.00%	8,488.35
SUBTOTAL \$					14,238.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO RESISTENCIA 28 (MPA)	M3	1.00	549,200.00	549,200.00
ANTISOL BLANCO (PRESENTACION 20 KG)	KG	1.00	6,950.00	6,950.00
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE	KG	3.40	8,410.00	28,594.00
				-
				-
SUBTOTAL \$				584,744.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBRAERO (6)	253,746.00	165.06%	418,833.15	0.304	127,325.28
OFICIAL	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.304	42,441.76
SUBTOTAL \$					169,767.00

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO \$

768,749.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25.00%	192,187.25
UTILIDAD	5.00%	38,437.45
SUBTOTAL \$		230,625.00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$

999,374.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.4	Construcción De Zapatas En Concreto De Resistencia 28 Mpa (C), Con Adición De Aditivo Super Plastificante 400 Gr/M3, Incluye El Suministro, Transporte Y Colocación Del Concreto, Formaleta Metálica O En Supert De 18 Mm, Mano De Obra, Vibrado, Protección Y Curado, Para Estructuras De Acuerdo Con Las Diferentes Dimensiones Establecidas En Los Planos Y Diseños. No Incluye Refuerzo.	M3	23.85

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ASERSOR MANUAL			1,950.00	0.500	975.00
VIBRADOR DE CONCRETO, MOTOR DE 3 HP A 18.000 RPM MANGUERAS DE 4 MT			9,550.00	0.500	4,775.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR				5.00%	8,488.35
SUBTOTAL \$					14,238.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO RESISTENCIA 28 (MPA)	M3	1.00	549,200.00	549,200.00
ANTISOL BLANCO (PRESENTACIÓN 20 KG)	KG	1.00	6,950.00	6,950.00
FORMALETA (CONCRETOS CLASE D,E, F Y G)	M2	4.60	7,250.00	33,350.00
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE	KG	3.40	8,410.00	28,594.00
				-
				-
SUBTOTAL \$				618,094.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBRAERO (6)	253,746.00	165.06%	418,833.15	0.304	127,325.28
OFICIAL	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.304	42,441.76
SUBTOTAL \$					169,767.00

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO \$

802,099.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25.00%	200,524.75
UTILIDAD	5.00%	40,104.95
SUBTOTAL \$		240,630.00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$

1,042,729.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.5	Construcción de placas, vigas, muros de respaldo en CONCRETO DE RESISTENCIA 28 mpa (C), Incluye El Suministro, Transporte Y Colocación Del Concreto, Mano De Obra, Vibrado, Protección Y Curado, Para Estructuras De Acuerdo Con Las Diferentes Dimensiones Establecidas En Los Planos Y Diseños. No Incluye Refuerzo.	M3	65.94

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ASPERSOR MANUAL			1,950.00	0.500	975.00
VIBRADOR DE CONCRETO, MOTOR DE 3 HP A 18.000 RPM MANGUERAS DE 4 MT			9,550.00	0.500	4,775.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR				5.00%	8,607.15
SUBTOTAL \$					14,357.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO RESISTENCIA 28 (MPA)	M3	1.00	549,200.00	549,200.00
ANTISOL BLANCO (PRESENTACION 20 KG)	KG	1.00	6,950.00	6,950.00
FORMALETA (CONCRETOS CLASE D,E, F Y G)	M2	39.00	7,250.00	282,750.00
				-
				-
				-
SUBTOTAL \$				838,900.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBRAERO (6)	253,746.00	165.06%	418,833.15	0.308	129,107.04
OFICIAL	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.308	43,035.68
SUBTOTAL \$					172,143.00

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO \$

1,025,400.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25.00%	256,350.00
UTILIDAD	5.00%	51,270.00
SUBTOTAL \$		307,620.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$		1,333,020.00

**CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA
MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA**



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE APOYO EN NEOPRENO 0.50x0.40x0.05 M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR				5.00%	5,116.70
SUBTOTAL \$					5,117.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
APOYO NEOPRENO 0.50x0.40x0.05 M	UND	1.00	856,000.00	856,000.00
				-
				-
				-
SUBTOTAL \$				856,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBrero (6)	253,746.00	165.06%	418,833.15	0.183	76,750.33
OFICIAL	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.183	25,583.44
SUBTOTAL \$					102,334.00
TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO \$					963,451.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25.00%	240,862.75
UTILIDAD	5.00%	48,172.55
SUBTOTAL \$		289,035.00
PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$		1,252,486.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.7	Fabricación, transporte y montaje de estructura metálica en acero estructural para baranda. Incluye perfiles, anclajes, platinas, pintura para barandas d=3" y todo lo necesario para correcta instalación y funcionamiento según diseño	ML	36.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR				5.00%	1,275.00
SUBTOTAL \$					1,275.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BARANDAS 3" SEGUN DIUSEÑO	ML	1.000	503,500.00	503,500.00
				-
				-
SUBTOTAL \$				503,500.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
ESTRUCTURA METÁLICA	1.00	15.00	15.00	150.00	2,250.00
SUBTOTAL \$					2,250.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBREIRO (2)	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.037	5,099.92
OFICIAL	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.037	5,099.92
SOLDADOR (2)	169,164.00	165.06%	279,222.10	0.037	10,199.84
INSPECTOR DE FABRICACIÓN Y MONTAJE	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.037	5,099.92
SUBTOTAL \$					25,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO \$

532,525.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25.00%	133,131.25
UTILIDAD	5.00%	26,626.25
SUBTOTAL \$		159,758.00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$

692,283.00

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS ESPECIFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.8	Suministro, transporte e instalación de pasadores sísmicos 1", incluye neopreno y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	UND	4.00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR				5.00%	558.45
SUBTOTAL \$					558.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PASADORES SISMICOS 1" INC. NEOPRENO	UND	1.00	249,200.00	249,200.00
				-
				-
SUBTOTAL \$				249,200.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M ³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
SUBTOTAL \$					-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OBREIRO (2)	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.040	5,584.44
OFICIAL	84,582.00	165.06%	139,611.05	0.040	5,584.44
SUBTOTAL \$					11,169.00

TOTAL COSTO DIRECTO AJUSTADO AL PESO \$

260,927.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	25.00%	65,231.75
UTILIDAD	5.00%	13,046.35
SUBTOTAL \$		78,278.00

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO \$

339,205.00