

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA						
PROPUESTA ECONOMICA						
ITEM	CAPITULOS Y ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	
1	PRELIMINARES					
1.1	Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos	M2	130.38	\$ 8,500.00	\$ 1,108,230.00	
1.2	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EN CONCRETO manual, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópico, y en cualquier clase de estructura. Incluye , retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechable Desvió De Fuente De Agua, Utilizando Costales Llenos En Tierra, Material De Afirmado O Rocas, De Tal Forma Que Permita La Realización De Los Trabajos De Una Forma Segura, Cargue Transporte, Botada Y/O Recuperación De Los Materiales Aprovechables O Su Transporte Hasta El Sitio Que Indique La Interventoría	m3	71.53	\$ 154,000.00	\$ 11,015,620.00	
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, bajo cualquier grado de humedad con bolas de roca de hasta 0.35 m³, incluye corte de taludes y terraces requeridos según planos y/o definidos por la interventoría. Medido in situ. Incluye cargue, transporte y botada de material proveniente de la excavación en botaderos oficiales autorizados para el proyecto.	M3	30.21	\$ 50,200.00	\$ 1,516,542.00	
2.2	Excavación Manual Para Caisson H=0.00-8.50 M Profundidad Con Diámetro Exterior De 1.40m, En Material Heterogéneo, Con Piedras De Hasta 0.05 M³ , Formaleta En Madera Común, Molinete, Motobomba, Extracción Del Material Del Caisson Y Acarreo Interno De Materiales, Cargue, Transporte Y Botada Del Material Proveniente De La Excavación En Botaderos Oficiales O Donde Lo Indique La Interventoría Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Construcción. Su Medida Sera En Sitio.	M3	48.25	\$ 76,000.00	\$ 3,667,000.00	
2.3	Excavación Manual Húmeda Para Caisson H=0.00-8.50 M E Profundidad Con Diámetro Exterior De 1.40m, En Material Heterogéneo, Con Piedras De Hasta 0.05 M³. Incluye, Pozo Piloto De Bombeo, Formaleta En Madera Común, Molinete, Motobomba, Extracción Del Material Del Caisson Y Acarreo Interno De Materiales, Cargue, Transporte Y Botada Del Material Proveniente De La Excavación En Botaderos Oficiales O Donde Lo Indique La Interventoría Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Construcción. Su Medida Sera En Sitio.	M3	12.06	\$ 103,500.00	\$ 1,248,210.00	
2.4	Suministro, transporte y colocación SUBBASE GRANULAR CLASE C, incluye reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del Proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada in situ ya compactado	M3	94.50	\$ 190,100.00	\$ 17,984,450.00	
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO					
3.1	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado fy= 420 mpa-60000 psi, corugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	13,745.44	\$ 9,530.00	\$ 130,994,043.00	
3.2	Construcción De Anillo Perimetral De Concreto Armado Para La Contención De Tierras Durante La Ejecución De Caisson, Realizado Con Concreto f'c=210 Kg/Cm² (21 Mpa), Clase De Exposición F0 S0 P0 C0, Tamaño Máximo Del Agregado 12.5 Mm, Manejabilidad Blanda, Fabricado En Obra Con Aditivo Hidrófugo Y Fibras Metálicas De Refuerzo Tipo Dramix 15 Kg/M3	M3	18.59	\$ 1,318,300.00	\$ 24,507,197.00	
3.3	Construcción caisson en concreto de resistencia 28 mpa (c), con adición de aditivo super plastificante 400 gr/m3, incluye el suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	M3	39.82	\$ 977,000.00	\$ 38,904,140.00	
3.4	Construcción De Zapatas En Concreto De Resistencia 28 Mpa (C), Con Adición De Aditivo Super Plastificante 400 Gr/M3, Incluye El Suministro, Transporte Y Colocación Del Concreto, Formaleta Metálica O En Supert De 18 Mm, Mano De Obra, Vibrado, Protección Y Curado, Para Estructuras De Acuerdo Con Las Diferentes Dimensiones Establecidas En Los Planos Y Diseños. No Incluye Refuerzo.	M3	23.85	\$ 1,019,400.00	\$ 24,312,690.00	
3.5	Construcción de placas, vigas, muros de respaldo en CONCRETO DE RESISTENCIA 28 mpa (C), Incluye El Suministro, Transporte Y Colocación Del Concreto, Mano De Obra, Vibrado, Protección Y Curado, Para Estructuras De Acuerdo Con Las Diferentes Dimensiones Establecidas En Los Planos Y Diseños. No Incluye Refuerzo.	M3	65.94	\$ 1,303,200.00	\$ 85,933,008.00	
3.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE APOYO EN NEOPRENO 0.50x0.40x0.05 M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	4.00	\$ 1,224,500.00	\$ 4,898,000.00	
3.7	Fabricación, transporte y montaje de estructura metálica en acero estructural para baranda. Incluye perfiles, anclajes, platinas, pintura para barandas d=3" y todo lo necesario para correcta instalación y funcionamiento según diseño	ML	36.00	\$ 678,800.00	\$ 24,364,800.00	
3.8	Suministro, transporte e instalación de pasadores sísmicos 1", incluye neopreno y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	UND	4.00	\$ 331,600.00	\$ 1,326,400.00	
VALOR TOTAL COSTO OBRA					\$ 371,760,330.00	
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL COVID-19					\$ 14,791,841.00	
PMA					\$ 8,529,600.00	
VALOR TOTAL OBRA					\$ 395,081,771.00	
					ADMINISTRACION	25.00%
					UTILIDAD	5.00%
					TOTAL A.U	30.00%


JUANA DE DIOS PEREA M.
 C.C. 43.736.758
 Representante Legal
COREACIO